

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------|--------------------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | ประเภท | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | 9636 | เอกสารเลขที่ | 06-28850-936757-67 | พื้นที่อาคาร | 855 ตร.ม. |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 12 แผ่น | จำนวนชั้น | 2 ชั้น |
| <input type="checkbox"/> | ราคาคว่ำสตัก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ | ประจำเดือน | | เมษายน | 2567 | |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว.135 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ปรับราคาเมื่อเดือน | เมษายน | พ.ศ. 2567 | แจ้งราคาเมื่อเดือน | เมษายน | 2567 |

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจียนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้าง | | หมายเหตุ | | |
|----------|---|-----------------|-------------|--------------|---|--------|
| | | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ | | | |
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) | 0 | 9,991,466 | | | |
| | ราคารวมค่า Factor F | 1.2960 | | | | |
| | | 0 | 12,948,940 | สรุป ปร5 (ก) | | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ | 0 | 0 | | | |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % | | | | |
| | | 0 | 0 | สรุป ปร5 (ข) | | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | 0 | 0 | สรุป ปร4 (พ) | | |
| | | | | | | |
| | รวมเงิน (1)+(2)+(3) | 0 | 12,948,940 | | | |
| | คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | 0 | 12,948,900 | | | |
| | พื้นที่อาคาร | พื้นที่อาคาร | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 0 | 15,145 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ

(นายไชยา จักรสิงห์โต)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสมภาษ ดำรงค์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายทองมี ทศเจริญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายจิราเมศร์ ศิริดาเกษมศิลป์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายรุ่งนรินทร์ คุ่มทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

หมายเหตุ

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น
- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลางจะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด
- ค่าใช้จ่ายพิเศษให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามความเหมาะสม และตามสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| โครงการก่อสร้าง | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 9636 | | |
|---|--|-------|--------|--------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | 06-28850-936757-67 | | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| ส่วนที่ 1 | | | | | | | | |
| 1. กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | |
| 1.1 งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ) | | | | | | | | |
| 1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST | จุด | 2 | 16,500 | 33,000 | - | - | 33,000 |
| 2 | เสาเข็มเจาะ Dry Process Dia. 0.50 x 12.00 ม. (รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ตัน) | ตัน | 39 | 20,245 | 789,555 | - | - | 789,555 |
| 3 | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม (STATIC LOAD TEST) | จุด | 1 | 21,045 | 21,045 | 65,000 | 65,000 | 86,045 |
| 4 | ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) | ตัน | 39 | - | - | 300 | 11,700 | 11,700 |
| 5 | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ และขนย้าย | ตัน | 39 | - | - | 500 | 19,500 | 19,500 |
| 6 | ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ | ลบ.ม. | 119 | - | - | 70 | 8,330 | 8,330 |
| 7 | ขุดดิน และถมคืน | ลบ.ม. | 137 | - | - | 112 | 15,344 | 15,344 |
| 8 | ทรายหยาบอัดแน่น | ลบ.ม. | 25 | 672.90 | 16,823 | 104 | 2,600 | 19,423 |
| 9 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 5 | 2,092.53 | 10,463 | 426 | 2,130 | 12,593 |
| 10 | คอนกรีต 240 ksc. (Cylander) | ลบ.ม. | 340 | 2,237.39 | 760,713 | 519 | 176,460 | 937,173 |
| 11 | แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต (คิด 70%) | ตร.ม. | 1,646 | 260 | 427,960 | - | - | 427,960 |
| | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบหล่อที่ใช้) | ลบ.พ. | 494 | 280 | 138,320 | - | - | 138,320 |
| | - ค่าแรงประกอบแบบหล่อ (คิด 100%) | ตร.ม. | 2,352 | - | - | 139 | 326,928 | 326,928 |
| 12 | ตะปู | กก. | 588 | 44.86 | 26,378 | - | - | 26,378 |
| 13 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24 | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. | กก. | 1,000 | 24.536 | 24,536 | 4.4 | 4,400 | 28,936 |
| | - RB 9 มม. | กก. | 6,690 | 24.269 | 162,360 | 4.4 | 29,436 | 191,796 |
| 14 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40 | | | | | | | |
| | - DB 12 มม. | กก. | 20,300 | 23.519 | 477,436 | 3.6 | 73,080 | 550,516 |
| | - DB 16 มม. | กก. | 1,250 | 23.789 | 29,736 | 3.6 | 4,500 | 34,236 |
| | - DB 20 มม. | กก. | 4,140 | 23.430 | 97,000 | 3.6 | 14,904 | 111,904 |
| | - DB 25 มม. | กก. | 20,540 | 23.327 | 479,137 | 3.1 | 63,674 | 542,811 |
| 15 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 1,618 | 44.86 | 72,583 | - | - | 72,583 |
| 16 | น้ำยากันซึม | ลิตร | 314 | 30 | 9,420 | - | - | 9,420 |
| 17 | งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกโดยวิธี ฉีดพ่นน้ำยาลงพื้นผิวดิน | ตร.ม. | 679 | 40 | 27,160 | 10 | 6,790 | 33,950 |
| | รวม | | 679.00 | | 3,603,623 | | 824,776 | 4,428,399 |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------|-----------|----------------|-----------|--------------------|----------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | 06-28850-936757-67 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| 1.1.2 งานหลังคา - โครงหลังคา | | | | | | | | |
| 1 | เหล็กรูปพรรณ | | | | | | | |
| | - L 80 x 80 x 6 มม. | ท่อน | 80 | 1,361.52 | 108,922 | - | - | 108,922 |
| | - L 50 x 50 x 5 มม. | ท่อน | 108 | 559.70 | 60,448 | - | - | 60,448 |
| | - L 40 x 40 x 4 มม. | ท่อน | 8 | 404.21 | 3,234 | - | - | 3,234 |
| | - L 30 x 30 x 3 มม. | ท่อน | 10 | 248.09 | 2,481 | - | - | 2,481 |
| | - C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | ท่อน | 67 | 981.31 | 65,748 | - | - | 65,748 |
| 2 | แผ่นเหล็ก หนา 10 มม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | แผ่น | 32 | 547.50 | 17,520 | 75 | 2,400 | 19,920 |
| 3 | น๊อต Dia.15 มม. ยาว 0.30 ซม. | ตัว | 64 | 35 | 2,240 | 25 | 1,600 | 3,840 |
| 4 | SAG ROD Dia 15 มม. x 1.00 ม. | ท่อน | 98 | 70 | 6,860 | - | - | 6,860 |
| 5 | ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา (โครง TRUSS) | กก. | 8,639 | - | - | 12.00 | 103,668 | 103,668 |
| 6 | ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีทนไฟ | ตร.ม. | 623 | 252 | 156,996 | 38 | 23,674 | 180,670 |
| | รวม | | | | 424,448 | | 131,342 | 555,790 |
| 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 1.2.1 งานหลังคา | | | | | | | | |
| 1 | กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50 x 1.50 ม. | แผ่น | 110 | 68.22 | 7,504 | - | - | 7,504 |
| 2 | กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50 x 1.20 ม. | แผ่น | 660 | 55.14 | 36,392 | - | - | 36,392 |
| 3 | ครอบกระเบื้องลอนคู่ | แผ่น | 55 | 53.27 | 2,930 | - | - | 2,930 |
| 4 | สลักเกลียว 12" | ตัว | 880 | 2.50 | 2,200 | - | - | 2,200 |
| 5 | ค่าแรงมุงหลังคา | ตร.ม. | 354 | - | - | 45 | 15,930 | 15,930 |
| 6 | เชิงชายไม้ฝาแฉกร้า 1" x 5" | ม. | 30 | 65 | 1,950 | 45 | 1,350 | 3,300 |
| 7 | พ่นฉนวนสะท้อนความร้อนบนหลังคา | ตร.ม. | 375 | 300 | 112,500 | - | - | 112,500 |
| | รวม | | | | 163,476 | | 17,280 | 180,756 |
| 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 1 | ยิบซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ | | | | | | | |
| | โครงคร่าวโลหะ @ 0.60 x 0.60 ม. # | ตร.ม. | 610 | 405 | 247,050 | 75 | 45,750 | 292,800 |
| 2 | กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. | | | | | | | |
| | โลหะเคลือบสังกะสี ที - บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม. # | ตร.ม. | 53 | 325 | 17,225 | 52 | 2,756 | 19,981 |
| 3 | กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. ดีไซน์เซาะร่อง | | | | | | | |
| | โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6" @ 0.60 x 1.20 ม. | ตร.ม. | 148 | 625 | 92,500 | 92 | 13,616 | 106,116 |
| 4 | ผิวฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 147 | 82 | 12,054 | 99 | 14,553 | 26,607 |
| | รวม | | | | 368,829 | | 76,675 | 445,504 |

| โครงการก่อสร้าง | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | แบบเลขที่ | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | เอกสารเลขที่ | 06-28850-936757-67 | | | | | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| 1.2.3 งานฉิวพื้น | | | | | | | | |
| 1 | พื้นปูนทรายปรับระดับฉิวปุกระเบื้องคอนกรีตเทอร์ราสโตน GS-203 ขนาด 0.40 x 0.40 ม.หนา 3.5 ซม. | ตร.ม. | 153 | 470 | 71,910 | 104 | 15,912 | 87,822 |
| 2 | ขอบคันทันสำเร็จรูป CPAC | ม. | 106 | 140 | 14,840 | 30 | 3,180 | 18,020 |
| 3 | ฉิวหินขัดกับที่สลับทรายล้าง | ตร.ม. | 18 | 380 | 6,840 | 207 | 3,726 | 10,566 |
| 4 | พื้นฉิวหินขัดฝังเส้น พีวีซี ขนาด 10 มม. | ตร.ม. | 617 | 300 | 185,100 | 161 | 99,337 | 284,437 |
| 5 | พื้นฉิวกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x 12" | ตร.ม. | 60 | 330 | 19,800 | 158 | 9,480 | 29,280 |
| 6 | ฉิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม | ตร.ม. | 7 | 110 | 770 | 87 | 609 | 1,379 |
| 7 | พื้นฉิวทำระบบกันซึมและกันความร้อนเซรามิกโค้ดตั้ง ความหนา 1000 ไมครอน | ตร.ม. | 289 | 400 | 115,600 | - | - | 115,600 |
| 8 | ฉิวทรายล้าง | ตร.ม. | 9 | 320 | 2,880 | 104 | 936 | 3,816 |
| 9 | พื้นฉิวทรายล้างเซาะร่อง @ 10 ซม. | ตร.ม. | 10 | 320 | 3,200 | 154 | 1,540 | 4,740 |
| 10 | บัวเชิงผนัง - ทรายล้าง สูง 10 ซม. - หินขัด สูง 10 ซม. | ม. ม. | 30 376 | 110 120 | 3,300 45,120 | 70 75 | 2,100 28,200 | 5,400 73,320 |
| รวม | | | | | 469,360 | | 165,020 | 634,380 |
| 1.2.4 งานผนัง - ฉิวผนัง | | | | | | | | |
| 1 | ก่ออิฐมวลเบาขนาดหนา 7.5 ซม. | ตร.ม. | 321 | 181 | 58,101 | 56 | 17,976 | 76,077 |
| 2 | ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 607 | 296 | 179,672 | 94 | 57,058 | 236,730 |
| 3 | ก่ออิฐบล็อกชนิดกันฝนลื่นคู่ | ตร.ม. | 10 | 362 | 3,620 | 117 | 1,170 | 4,790 |
| 4 | ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 1,450 | 82 | 118,900 | 87 | 126,150 | 245,050 |
| 5 | ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง | ตร.ม. | 20 | 78 | 1,560 | 118 | 2,360 | 3,920 |
| 6 | ฉาบปูนโครงสร้าง | ตร.ม. | 523 | 80 | 41,840 | 105 | 54,915 | 96,755 |
| 7 | บุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" | ตร.ม. | 218 | 333 | 72,594 | 166 | 36,188 | 108,782 |
| 8 | ผนังเกล็ดอลูมิเนียม โครงอลูมิเนียม | ตร.ม. | 7 | 1,600 | 11,200 | 200 | 1,400 | 12,600 |
| 9 | คิ้ว พีวีซีขนาด 1x1 ซม. | ม. | 170 | 25 | 4,250 | 15 | 2,550 | 6,800 |
| 10 | เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | ม. | 700 | 90 | 63,000 | 46 | 32,200 | 95,200 |
| รวม | | | | | 554,737 | | 331,967 | 886,704 |
| 1.2.5 งานวงกบ - กระจก | | | | | | | | |
| 1 | วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" | ม. | 7 | 170 | 1,190 | 40 | 280 | 1,470 |
| 2 | วงกบอลูมิเนียม 2"x4" | ม. | 104 | 460 | 47,840 | - | - | 47,840 |
| 3 | กระจกใส - หนา 5 มม. - หนา 6 มม. | ตร.ฟ. ตร.ฟ. | 462 867 | 17 21 | 7,854 18,207 | 10 11 | 4,620 9,537 | 12,474 27,744 |
| 4 | กระจกฉายผ้า หนา 6 มม. | ตร.ฟ. | 267 | 39 | 10,413 | 1 | 2,937 | 13,350 |
| รวม | | | | | 85,504 | | 17,374 | 102,878 |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | | |
|-----------------|---|---|-------|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | 06-28850-936757-67 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| | 1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | |
| 1 | ป1 | ชุด | 1 | 23,450 | 23,450 | 2,130 | 2,130 | 25,580 |
| 2 | ป2 | ชุด | 2 | 9,130 | 18,260 | 450 | 900 | 19,160 |
| 3 | ป2' | ชุด | 1 | 12,881 | 12,881 | 450 | 450 | 13,331 |
| 4 | ป3 | ชุด | 6 | 7,075 | 42,450 | 340 | 2,040 | 44,490 |
| 5 | ป3' | ชุด | 1 | 3,230 | 3,230 | 390 | 390 | 3,620 |
| 6 | ป4 | ชุด | 1 | 10,430 | 10,430 | 1,100 | 1,100 | 11,530 |
| 7 | ป5 | ชุด | 1 | 9,075 | 9,075 | 920 | 920 | 9,995 |
| 8 | ป6 | ชุด | 9 | 3,940 | 35,460 | 420 | 3,780 | 39,240 |
| 9 | ป7 | ชุด | 9 | 3,390 | 30,510 | 420 | 3,780 | 34,290 |
| 10 | ป8 | ชุด | 1 | 15,310 | 15,310 | 310 | 310 | 15,620 |
| 11 | ป9 | ชุด | 1 | 1,870 | 1,870 | 230 | 230 | 2,100 |
| 12 | ป9' | ชุด | 2 | 4,620 | 9,240 | 390 | 780 | 10,020 |
| 13 | ป10 | ชุด | 1 | 15,400 | 15,400 | 340 | 340 | 15,740 |
| 14 | ป11 | ชุด | 3 | 2,550 | 7,650 | 80 | 240 | 7,890 |
| 15 | น1 | ชุด | 1 | 22,440 | 22,440 | 2,250 | 2,250 | 24,690 |
| 16 | น2 | ชุด | 3 | 4,480 | 13,440 | 410 | 1,230 | 14,670 |
| 17 | 2น2 | ชุด | 1 | 12,800 | 12,800 | 730 | 730 | 13,530 |
| 18 | 3น2 | ชุด | 3 | 11,200 | 33,600 | 1,050 | 3,150 | 36,750 |
| 19 | น3 | ชุด | 1 | 11,240 | 11,240 | 1,140 | 1,140 | 12,380 |
| 20 | น4 | ชุด | 5 | 1,880 | 9,400 | 260 | 1,300 | 10,700 |
| 21 | น5 | ชุด | 1 | 1,120 | 1,120 | 150 | 150 | 1,270 |
| 22 | น6 | ชุด | 1 | 3,675 | 3,675 | 330 | 330 | 4,005 |
| 23 | 4น7 | ชุด | 2 | 3,630 | 7,260 | 500 | 1,000 | 8,260 |
| 24 | 4น8 | ชุด | 1 | 3,960 | 3,960 | 540 | 540 | 4,500 |
| 25 | 4น9 | ชุด | 1 | 4,690 | 4,690 | 640 | 640 | 5,330 |
| 26 | น10 | ชุด | 1 | 4,490 | 4,490 | 410 | 410 | 4,900 |
| 27 | 2น10 | ชุด | 4 | 8,315 | 33,260 | 730 | 2,920 | 36,180 |
| 28 | 3น10 | ชุด | 2 | 12,155 | 24,310 | 1,050 | 2,100 | 26,410 |
| 29 | 3น11 | ชุด | 1 | 3,700 | 3,700 | 500 | 500 | 4,200 |
| 30 | 2น12 | ชุด | 2 | 2,410 | 4,820 | 330 | 660 | 5,480 |
| 31 | น13 | ชุด | 1 | 3,795 | 3,795 | 350 | 350 | 4,145 |
| | รวม | | | | 433,216 | | 36,790 | 470,006 |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | | |
|---|---|---|-------|-----------|----------------|-----------|--------------------|----------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | 06-28850-936757-67 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| 1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (เคลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| 1 | อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์ C-008 | ชุด | 6 | 3,010 | 18,060 | 450 | 2,700 | 20,760 |
| 2 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C-230 | ชุด | 4 | 2,470 | 9,880 | 450 | 1,800 | 11,680 |
| 3 | ส้วมชักโครก C-116 | ชุด | 12 | 2,970 | 35,640 | 450 | 5,400 | 41,040 |
| 4 | โถปัสสาวะชาย C-313 | ชุด | 4 | 4,940 | 19,760 | 450 | 1,800 | 21,560 |
| 5 | ราวแขวนผ้า C-812 | ชุด | 1 | 580 | 580 | 120 | 120 | 700 |
| 6 | ที่ใส่กระดาษชำระ C-819 | ชุด | 13 | 290 | 3,770 | 120 | 1,560 | 5,330 |
| 7 | ฝักบัวชำระสายอ่อน | ชุด | 12 | 440 | 5,280 | 35 | 420 | 5,700 |
| 8 | ก๊อมน้ำโลหะชุบโครเมียม | ชุด | 9 | 350 | 3,150 | 25 | 225 | 3,375 |
| 9 | กระจกเงา กว้าง 1.00 ม. | ม. | 11 | 1,500 | 16,500 | 150 | 1,650 | 18,150 |
| 10 | กระจกเงาสำเร็จรูป ปรับมุม | ชุด | 4 | 220 | 880 | 70 | 280 | 1,160 |
| 11 | ขอแขวนผ้าพร้อมยางกันชน | ชุด | 12 | 100 | 1,200 | 35 | 420 | 1,620 |
| 12 | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า | ชุด | 1 | 4,680 | 4,680 | 105 | 105 | 4,785 |
| 13 | ราวทรงตัวรูปตัวแอล | ชุด | 10 | 3,530 | 35,300 | 105 | 1,050 | 36,350 |
| 14 | ราวทรงตัวสำหรับโถสุขภัณฑ์ | ชุด | 1 | 3,090 | 3,090 | 70 | 70 | 3,160 |
| 15 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุแกรนิต ขนาด 0.60 ม. + บัว | ม. | 11 | 3,700 | 40,700 | - | - | 40,700 |
| 16 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุแกรนิต ขนาด 0.20 ม. | ม. | 4 | 1,100 | 4,400 | - | - | 4,400 |
| รวม | | | | | 202,870 | | 17,600 | 220,470 |
| 1.2.8 งานทาสี | | | | | | | | |
| 1 | ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ | ตร.ม. | 2,976 | 50 | 148,800 | 30 | 89,280 | 238,080 |
| 2 | ทาสีเคลือบยูรีเทน | ตร.ม. | 10 | 64 | 640 | 45 | 450 | 1,090 |
| รวม | | | | | 149,440 | | 89,730 | 239,170 |
| 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| 1 | แผงกันแดดอลูมิเนียม 4-[/] 2" ขยายอลูมิเนียม [/] 4" @ 1.50 ม. สูง 0.70 ม. | ม. | 48 | 1,500 | 72,000 | - | - | 72,000 |
| 2 | ราว ค.ส.ล. สูง 0.10 ม. + ราวสแตนเลส Dia. 2" | ม. | 39 | 1,050 | 40,950 | 135 | 5,265 | 46,215 |
| 3 | ราว ค.ส.ล. สูง 0.70 ม. ฉาบปูน+ราวสแตนเลส Dia. 2" | ม. | 9 | 1,550 | 13,950 | 322 | 2,898 | 16,848 |
| 4 | จุ่มบันไดอลูมิเนียมฝั่งพีวีซี 3 เส้น | ม. | 30 | 140 | 4,200 | 40 | 1,200 | 5,400 |
| 5 | ชั้นวางของ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.30 x 1.50 ม. ฉาบปูนเรียบ | ม. | 1 | 1,300 | 1,300 | - | - | 1,300 |
| 6 | แผ่นป้ายแสดงข้อมูลอาคาร | แผ่น | 1 | 3,000 | 3,000 | 100 | 100 | 3,100 |
| 7 | ถังดับเพลิงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ | ชุด | 4 | 1,540 | 6,160 | 50 | 200 | 6,360 |
| รวม | | | | | 141,560 | | 9,663 | 151,223 |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | | |
|-----------------|---|---|-------|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | 06-28850-936757-67 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| | 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | | | | | | | |
| | กรณีโรงพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ให้ต่อท่อระบายน้ำโสโครกลงบ่อบำบัดของโรงพยาบาล) | | | | | | | |
| 1 | ระบบประปา | | | | | | | |
| 1.1 | เดินท่อประปา PB. Sdr. 13.5 | | | | | | | |
| | - Dia. 1 1/2" | ม. | 50 | 130 | 6,500 | 50 | 2,500 | 9,000 |
| | - Dia. 1" | ม. | 44 | 64 | 2,816 | 30 | 1,320 | 4,136 |
| | - Dia. 3/4" | ม. | 139 | 39 | 5,421 | 30 | 4,170 | 9,591 |
| | - Dia. 1/2" | ม. | 18 | 26 | 468 | 30 | 540 | 1,008 |
| | - อุปกรณ์ประกอบท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ | เหมา | 1 | 12,164 | 12,164 | 3,649 | 3,649 | 15,813 |
| 1.2 | BALL VALVE | | | | | | | |
| | - Dia. 1 1/2" | ชุด | 3 | 845 | 2,535 | 300 | 900 | 3,435 |
| | - Dia. 1" | ชุด | 2 | 455 | 910 | 200 | 400 | 1,310 |
| | - Dia. 3/4" | ชุด | 3 | 340 | 1,020 | 150 | 450 | 1,470 |
| 1.3 | STOP VALVE Dia. 1/2" | ชุด | 27 | 260 | 7,020 | 30 | 810 | 7,830 |
| 1.4 | FAUCET Dia. 1/2" | ชุด | 9 | 150 | 1,350 | 25 | 225 | 1,575 |
| 1.5 | HOSE BIBB Dia. 1/2" | ชุด | 4 | 180 | 720 | 25 | 100 | 820 |
| 2 | ระบบท่อน้ำโสโครก | | | | | | | |
| 2.1 | เดินท่อน้ำโสโครก PVC. Class 8.5 | | | | | | | |
| | - Dia. 6" | ม. | 12 | 312 | 3,744 | 200 | 2,400 | 6,144 |
| | - Dia. 4" | ม. | 49 | 147 | 7,203 | 100 | 4,900 | 12,103 |
| | - Dia. 3" | ม. | 6 | 91 | 546 | 75 | 450 | 996 |
| | - Dia. 2" | ม. | 4 | 41 | 164 | 40 | 160 | 324 |
| | - อุปกรณ์ประกอบท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ | เหมา | 1 | 9,326 | 9,326 | 2,798 | 2,798 | 12,123 |
| 2.2 | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | |
| | - Dia. 6" | ชุด | 1 | 1,200 | 1,200 | 600 | 600 | 1,800 |
| | - Dia. 4" | ชุด | 4 | 700 | 2,800 | 400 | 1,600 | 4,400 |
| 2.3 | CLEAN OUT | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | ชุด | 3 | 240 | 720 | 200 | 600 | 1,320 |
| | - Dia. 3" | ชุด | 2 | 145 | 290 | 150 | 300 | 590 |
| 2.4 | FLEXIBLE RUBBER | | | | | | | |
| | - Dia. 6" | ท่อน | 1 | 950 | 950 | 300 | 300 | 1,250 |
| | - Dia. 4" | ท่อน | 1 | 800 | 800 | 200 | 200 | 1,000 |
| 3 | ระบบท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | |
| 3.1 | เดินท่อน้ำทิ้ง PVC. Class 8.5 | | | | | | | |
| | - Dia. 6" | ม. | 9 | 312 | 2,808 | 220 | 1,980 | 4,788 |
| | - Dia. 4" | ม. | 32 | 147 | 4,704 | 100 | 3,200 | 7,904 |
| | - Dia. 3" | ม. | 45 | 91 | 4,095 | 75 | 3,375 | 7,470 |
| | - Dia. 2" | ม. | 51 | 41 | 2,091 | 40 | 2,040 | 4,131 |
| | - อุปกรณ์ประกอบท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ | เหมา | 1 | 10,958 | 10,958 | 3,288 | 2,288 | 14,246 |

| โครงการก่อสร้าง | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | 06-28850-936757-67 | | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| 3.2 | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | ชุด | 1 | 700 | 700 | 400 | 400 | 1,100 |
| | - Dia. 3" | ชุด | 1 | 700 | 700 | 150 | 150 | 850 |
| 3.3 | CLEAN OUT | | | | | | | |
| | - Dia. 3" | ชุด | 3 | 170 | 510 | 150 | 450 | 960 |
| | - Dia. 2" | ชุด | 1 | 130 | 130 | 100 | 100 | 230 |
| 3.4 | FLOOR DRAIN W/P-TRAP Dia. 2" | ชุด | 19 | 530 | 10,070 | 200 | 3,800 | 13,870 |
| 3.5 | FLEXIBLE RUBBER | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | ท่อน | 1 | 800 | 800 | 200 | 200 | 1,000 |
| | - Dia. 3" | ท่อน | 2 | 600 | 1,200 | 150 | 300 | 1,500 |
| | - Dia. 2" | ท่อน | 1 | 450 | 450 | 100 | 100 | 550 |
| 4 | ระบบท่อระบายอากาศ | | | | | | | |
| 4.1 | เดินท่อระบายอากาศ PVC. Class 8.5 | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | ม. | 38 | 41 | 1,558 | 40 | 1,520 | 3,078 |
| | - Dia. 1 1/2" | ม. | 73 | 26 | 1,898 | 30 | 2,190 | 4,088 |
| | - Dia. 1 1/4" | ม. | 28 | 20 | 560 | 30 | 840 | 1,400 |
| | - อุปกรณ์ประกอบท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ | เหมา | 1 | 3,213 | 3,213 | 964 | 964 | 4,177 |
| 4.2 | VENT THROUGH ROOF | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | ชุด | 3 | 605 | 1,815 | 100 | 300 | 2,115 |
| | - Dia. 1 1/2" | ชุด | 1 | 455 | 455 | 75 | 75 | 530 |
| 5 | ระบบบำบัดและระบายน้ำโสโครก | | | | | | | |
| 5.1 | เดินท่อระบายน้ำโสโครก PVC. Class 8.5 Dia. 8" | | | | | | | |
| | - ต่่างานชุดดิน เดินท่อโสโครก | ม. | 40 | 501 | 20,040 | 261 | 10,440 | 30,480 |
| | | ม. | 40 | | - | 75 | 3,000 | 3,000 |
| 5.2 | บ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. (MH) พร้อมฝาปิด | บ่อ | 4 | 2,100 | 8,400 | 840 | 3,360 | 11,760 |
| 5.3 | บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล. (TMH) | บ่อ | 1 | 3,900 | 3,900 | 1,300 | 1,300 | 5,200 |
| 6 | ระบบระบายน้ำฝนรอบอาคาร | | | | | | | |
| 6.1 | เดินท่อระบายน้ำฝน PVC. Class 8.5 | | | | | | | |
| | - Dia. 3" | ม. | 105 | 91 | 9,555 | 75 | 7,875 | 17,430 |
| | - อุปกรณ์ประกอบท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ | เหมา | 1 | 7,644 | 7,644 | 2,293 | 2,293 | 9,937 |
| 6.2 | ROOF DRAIN Dia. 3" | ชุด | 14 | 595 | 8,330 | 300 | 4,200 | 12,530 |
| 6.3 | FLEXIBLE RUBBER Dia. 3" | ท่อน | 8 | 600 | 4,800 | 150 | 1,200 | 6,000 |
| 6.4 | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด | ม. | 107 | 1,140 | 121,980 | 385 | 41,195 | 163,175 |
| | รวม (1.3) | | | | 302,031 | | 129,506 | 431,537 |

| โครงการก่อสร้าง | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจัดเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | เลขที่ 06-28850-936757-67 | | |
|-----------------|---|-------|-------|--------------|----------|---------------------------|-----------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | 06-28850-936757-67 | | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| | 1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | | | | | | | |
| | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | |
| 1 | ดวงโคม | | | | | | | |
| | - โคมครอบตะแกรงอลูมิเนียมชนิดเงา LED (T8) 2x20 W. ฝ้าฝ้าเพดาน | ชุด | 6 | 2,135 | 12,810 | 135 | 810 | 13,620 |
| | - โคมครอบตะแกรงอลูมิเนียมชนิดเงา LED (T8) 3x20 W. ฝ้าฝ้าเพดาน (60 x 120) | ชุด | 21 | 3,345 | 70,245 | 170 | 3,570 | 73,815 |
| | - โคมครอบตะแกรงอลูมิเนียมชนิดเงา LED (T8) 2x10 W. ฝ้าฝ้าเพดาน (60 x 60) | ชุด | 25 | 1,550 | 38,750 | 135 | 3,375 | 42,125 |
| | - โคมชนิดเปลือยติดเพดาน LED (T8) 1-20 W. | ชุด | 3 | 645 | 1,935 | 115 | 345 | 2,280 |
| | - โคมชนิดครอบอะคริลิคติดผนัง LED (T8) 1-20 W. | ชุด | 4 | 775 | 3,100 | 115 | 460 | 3,560 |
| | - โคมชนิดเปลือยทรงปิรามิด LED (T8) 1-10 W. ติดเพดาน | ชุด | 2 | 565 | 1,130 | 115 | 230 | 1,360 |
| | - โคม DOWN LIGHT LED (BULB) 7 W. WARM WHITE REFLECTOR สีเงิน ฝ้าฝ้าเพดาน | ชุด | 24 | 1,225 | 29,400 | 115 | 2,760 | 32,160 |
| | - โคม DOWN LIGHT LED (BULB) 5 W. WARM WHITE REFLECTOR สีเงิน ฝ้าฝ้าเพดาน | ชุด | 32 | 605 | 19,360 | 115 | 3,680 | 23,040 |
| | - โคม DOWN LIGHT I LED (BULB) 5 W. REFLECTOR สีเงิน ฝ้าฝ้าเพดาน | ชุด | 3 | 435 | 1,305 | 115 | 345 | 1,650 |
| | - โคมไฟ LED (MR16)7W. DIE CAST ALUMINIUM ติดตั้งบนรางTRACK LIGHTติดเพดาน | ชุด | 1 | 4,210 | 4,210 | 170 | 170 | 4,380 |
| | - โคม LED (T8) 1-10 W. ชนิดครอบพลาสติก ติดผนัง | ชุด | 1 | 675 | 675 | 115 | 115 | 790 |
| | - โคมไฟกิ่งกรงนกครอบแก้วหลอด LED (BULB) 5 W. | ชุด | 14 | 1,015 | 14,210 | 115 | 1,610 | 15,820 |
| 2 | สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว | | | | | | | |
| | - 1 ช่อง | ชุด | 10 | 70 | 700 | 80 | 800 | 1,500 |
| | - 2 ช่อง | ชุด | 14 | 100 | 1,400 | 90 | 1,260 | 2,660 |
| | - 3 ช่อง | ชุด | 2 | 130 | 260 | 100 | 200 | 460 |
| | - 4 ช่อง | ชุด | 1 | 160 | 160 | 115 | 115 | 275 |
| 3 | แผงสวิทซ์ไฟฟ้ารวม | ชุด | 1 | 2,400 | 2,400 | 200 | 200 | 2,600 |
| 4 | สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง | ชุด | 2 | 95 | 190 | 85 | 170 | 360 |
| 5 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีกราวด์ | ชุด | 47 | 180 | 8,460 | 90 | 4,230 | 12,690 |
| 6 | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 30 A 2 P | ชุด | 3 | 400 | 1,200 | 110 | 330 | 1,530 |
| 7 | เดินสายร้อยท่อ | จุด | 184 | 600 | 110,400 | 150 | 27,600 | 138,000 |
| 8 | MDB | ชุด | 1 | 43,500 | 43,500 | 10,000 | 10,000 | 53,500 |
| 9 | PANEL BOARD | | | | | | | |
| | - PB - A | ชุด | 1 | 13,500 | 13,500 | 500 | 500 | 14,000 |
| | - PB - B | ชุด | 1 | 11,330 | 11,330 | 500 | 500 | 11,830 |
| 26 | สายไฟ และท่อ | | | | | | | |
| | - THW 120 Sq.mm. | ม. | 132 | 472 | 62,304 | 57 | 7,524 | 69,828 |
| | - THW 95 Sq.mm. | ม. | 44 | 372 | 16,368 | 52 | 2,288 | 18,656 |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | | | |
|-----------------|--|---|-------|-----------|----------------|-----------|--------------------|----------------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | 06-28850-936757-67 | | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม | |
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - THW 50 Sq.mm. | ม. | 9 | 189 | 1,701 | 38 | 342 | 2,043 | |
| | - THW 35 Sq.mm. | ม. | 9 | 131 | 1,179 | 28 | 252 | 1,431 | |
| | - THW 25 Sq.mm. | ม. | 98 | 99 | 9,702 | 23 | 2,254 | 11,956 | |
| | - THW 16 Sq.mm. | ม. | 3 | 63 | 189 | 19 | 57 | 246 | |
| | - THW 10 Sq.mm. | ม. | 26 | 41 | 1,066 | 16 | 416 | 1,482 | |
| | - IMC Dia. 3" | ม. | 40 | 461 | 18,440 | 60 | 2,400 | 20,840 | |
| | - EMT Dia. 2" | ม. | 3 | 149 | 447 | 45 | 135 | 582 | |
| | - EMT Dia. 1 1/2" | ม. | 22 | 120 | 2,640 | 40 | 880 | 3,520 | |
| 27 | อุปกรณ์ประกอบท่อ | เหมา | 1 | 11,404 | 11,404 | 3,421 | 3,421 | 14,825 | |
| 28 | พัดลมโครงตีดเพดาน 16 นิ้ว | ชุด | 2 | 1,950 | 3,900 | 345 | 690 | 4,590 | |
| | รวม (1.4) | | | | 519,970 | | 84,034 | 604,004 | |
| | 1.4.2 งานระบบโทรศัพท์ | | | | | | | | |
| 1 | TELEPHONE TERMINAL BOX 20 PRS | ชุด | 1 | 1,950 | 1,950 | 200 | 200 | 2,150 | |
| 2 | TELEPHONE OUTLET | ชุด | 12 | 200 | 2,400 | 90 | 1,080 | 3,480 | |
| 3 | เดินสายร้อยท่อโทรศัพท์ | จุด | 12 | 600 | 7,200 | 150 | 1,800 | 9,000 | |
| | รวม | | | | 11,550 | | 3,080 | 14,630 | |
| | 1.4.3 งานระบบเสียง | | | | | | | | |
| 1 | ตัวรับไมโครโฟน | ชุด | 6 | 500 | 3,000 | 100 | 600 | 3,600 | |
| 2 | เดินสายร้อยท่องานระบบเสียงห้องประชุม | เหมา | 1 | 3,500 | 3,500 | 500 | 500 | 4,000 | |
| 3 | เครื่องผสมสัญญาณและขยายเสียงขนาด 120 วัตต์ | ชุด | 1 | 19,000 | 19,000 | - | - | 19,000 | |
| 4 | ไมโครโฟนมือถือ | ชุด | 2 | 1,700 | 3,400 | - | - | 3,400 | |
| 5 | ลำโพงติดภายในอาคารแบบติดผนัง | ชุด | 6 | 5,900 | 35,400 | - | - | 35,400 | |
| 6 | เครื่องเล่นและบันทึกเทปแบบต่อเนื่อง 2 ดิสก์อัตโนมัติ | ชุด | 1 | 15,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | |
| 7 | เครื่องเล่นคอมแพคดิส | ชุด | 1 | 12,000 | 12,000 | - | - | 12,000 | |
| 8 | สายต่อไมโครโฟน | ชุด | 2 | 600 | 1,200 | - | - | 1,200 | |
| 9 | ขาตั้งไมโครโฟนตั้งพื้น | ชุด | 2 | 800 | 1,600 | - | - | 1,600 | |
| 10 | ตู้แร็ค 19 นิ้ว | ชุด | 1 | 25,000 | 25,000 | 2,000 | 2,000 | 27,000 | |
| | รวม | | | | 119,100 | | 3,100 | 122,200 | |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | สถานที่ก่อสร้าง | |
|---|---|---|-------|-----------|----------------|-----------|--------------------|----------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | 06-28850-936757-67 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| 1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 1 | เดินสายร้อยท่อพัดลมระบายอากาศ | จุด | 5 | 600 | 3,000 | 150 | 750 | 3,750 |
| 2 | เดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ | จุด | 4 | 1,200 | 4,800 | 240 | 960 | 5,760 |
| 3 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | | | | | | | |
| | - ขนาด 12000 บีทียู/ชม. | ชุด | 3 | 21,510 | 64,530 | 1,500 | 4,500 | 69,030 |
| | - ขนาด 18000 บีทียู/ชม. | ชุด | 1 | 26,500 | 26,500 | 1,500 | 1,500 | 28,000 |
| 4 | พัดลมระบายอากาศติดกระจก | | | | | | | |
| | - Dia. 6" | ชุด | 3 | 600 | 1,800 | 350 | 1,050 | 2,850 |
| | - Dia. 8" | ชุด | 1 | 700 | 700 | 400 | 400 | 1,100 |
| 5 | พัดลมระบายอากาศฝิ่งผ้า ขนาด 120 CFM | | | | | | | |
| | พร้อมท่อ PVC. 4" และ DUCT | ชุด | 1 | 4,270 | 4,270 | 1,280 | 1,280 | 5,550 |
| 6 | งานเดินท่อน้ำทิ้ง - น้ำยาระบบปรับอากาศ | จุด | 4 | 2,840 | 11,360 | 600 | 2,400 | 13,760 |
| | รวม | | | | 116,960 | | 12,840 | 129,800 |
| 1.6 งานระบบลิฟท์ | | | | | | | | |
| - ไม่มีรายการก่อสร้าง | | | | | | | | |
| กลุ่มงานที่ 2 | | | | | | | | |
| (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | | | | | | |
| 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | | | | | | | | |
| 1 | F1 เคาน์เตอร์มีกระจกกัน ขนาด 0.85x1.90x2.55 ม. | ชุด | 1 | 22,800 | 22,800 | - | - | 22,800 |
| | ตู้เดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.90 x 0.80 ม. | ชุด | 1 | 16,200 | 16,200 | - | - | 16,200 |
| | ตู้แขวน ขนาด 0.30 x 1.90 x 0.60 ม. | ชุด | 1 | 16,150 | 16,150 | - | - | 16,150 |
| 2 | F2 เคาน์เตอร์มีกระจกกัน ขนาด 0.85x2.30x2.55 ม. | ชุด | 2 | 27,600 | 55,200 | - | - | 55,200 |
| 3 | F3 ตู้เดี่ยว ขนาด 0.60 x 3.95 x 0.80 ม. | ชุด | 1 | 35,550 | 35,550 | - | - | 35,550 |
| | อ่างล้างมือเคลือบขาว C-524 | ชุด | 1 | 5,320 | 5,320 | - | - | 5,320 |
| 4 | F4 ตู้เดี่ยว ขนาด 0.60 x 3.55 x 0.80 ม. | ชุด | 1 | 31,950 | 31,950 | - | - | 31,950 |
| | อ่างสแตนเลสหลุมคู่พร้อมที่คว่ำจาน | ชุด | 1 | 6,220 | 6,220 | - | - | 6,220 |
| | ตู้แขวนขนาด0.30x3.85x0.60ม. | ชุด | 1 | 32,725 | 32,725 | - | - | 32,725 |
| 5 | F5 เวทีโครงเหล็ก พื้นไม้อัดยางกันน้ำ หนา 20 มม. | | | | | | | |
| | ปูพรมรุ่นAVENUE NO BLUE T230 ของ CAPET | ชุด | 1 | 68,400 | 68,400 | 23,900 | 23,900 | 92,300 |
| | บันไดไม้โครงเหล็ก (3 ชั้น) | ชุด | 2 | 3,500 | 7,000 | 1,050 | 2,100 | 9,100 |
| | ขอบเวทีไม้อัดสัก โครงไม้เนื้อแข็ง | ชุด | 1 | 37,400 | 37,400 | 13,100 | 13,100 | 50,500 |
| | รวม | | | | 334,915 | | 39,100 | 374,015 |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4


แผ่นที่ 1/12

| โครงการก่อสร้าง | อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) 2 ชั้น | แบบเลขที่ : | 9636 | |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|---|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | เอกสารเลขที่ | 06-28850-936757-67 | |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงินฐานราคษนิต | | หมายเหตุ |
| | | ตอกเสาเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ | |
| 1 | <p>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</p> <p>กลุ่มงานที่ 1</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี่ย กำไร และภาษี)</p> <p>1.1 งานโครงสร้าง</p> <p>1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)</p> <p>1.1.2 งานหลังคา - โครงหลังคา</p> <p>1.2 งานสถาปัตยกรรม</p> <p>1.1.2 งานหลังคา - โครงหลังคา</p> <p>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</p> <p>1.2.3 งานฉิวพื้น</p> <p>1.2.4 งานผนัง - ฉิวผนัง</p> <p>1.2.5 งานวงกบ - กระจก</p> <p>1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์</p> <p>1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (เคลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์</p> <p>1.2.8 งานทาสี</p> <p>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด</p> <p>1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง</p> <p>กรณีโรงพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ให้ต่อท่อระบายน้ำโสโครกลงบ่อบำบัดของโรงพยาบาล)</p> <p>1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</p> <p>1.4.1 งานระบบไฟฟ้า</p> <p>1.4.2 งานระบบโทรศัพท์</p> <p>1.4.3 งานระบบเสียง</p> <p>1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</p> <p>1.6 งานระบบลิฟท์</p> <p>1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ</p> | 0 | 4,428,399 | |
| | | 0 | 555,790 | |
| | | 0 | 180,756 | |
| | | 0 | 445,504 | |
| | | 0 | 634,380 | |
| | | 0 | 886,704 | |
| | | 0 | 102,878 | |
| | | 0 | 470,006 | |
| | | 0 | 220,470 | |
| | | 0 | 239,170 | |
| | | 0 | 151,223 | |
| | | | 431,537 | |
| | | 0 | 604,004 | |
| | | 0 | 14,630 | |
| | | 0 | 122,200 | |
| | | 0 | 129,800 | |
| | | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | | 9,617,451 | |
| 2 | <p>กลุ่มงานที่ 2</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี่ย กำไร และภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ</p> <p>2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร</p> | 0 | 374,015 | |
| | | 0 | 0 |  |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 0 | 374,015 | |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.. ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารเอนกประสงค์(แบบจิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร ๑ หลัง โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๒,๒๐๕,๐๐๐.-บาท (สิบสองล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน))
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารเอนกประสงค์(แบบจิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร ๑ หลัง โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เมษายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๒,๙๔๘,๙๐๐.-บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร ๔)..
 - ๖.๒ ..บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|----------------------------------|--|---------------|
| ๗.๑ นายไชยยา จักรสิงห์โต | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสมภาษณ์ ดำรงค์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายทองมี ทศเจริญ | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๗.๔ นายจิเรเมศร์ ศิริดาเกษมศิลป์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๗.๕ นายรุ่งนรินทร์ คุ่มทอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |


.....ประธานกรรมการ


.....กรรมการ


.....กรรมการ


.....กรรมการ


.....กรรมการ