

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 2032/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565)

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ 7919+ข.162/ม.ย./61 | เอกสารเลขที่ R06-7919-10868-66 | พื้นที่อาคาร | 1,320 | ตร.ม. | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน 13 | แผ่น | จำนวนชั้น | 2 | ชั้น |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สระแก้ว | | | ประจำเดือน | สิงหาคม | 2565 |
| <input type="checkbox"/> | ปรับราคาเมื่อเดือน กันยายน 2565 | | | <input type="checkbox"/> | แจ้งราคาเมื่อเดือน | กันยายน 2565 |

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญโช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด | | หมายเหตุ |
|--|--|--|-------------|--------------------|
| | | ไม่ตอกเข็ม | เสาเข็มเจาะ | |
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | 0 | 17,572,771 | |
| | ราคารวมค่า Factor F 1.2537 | 0 | 22,030,982 | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมาวงงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | 0 | 0 | |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | 0 | 0 | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) | 0 | 287,000 | |
| สรุปรวมเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (1)+(2)+(3) | | 0 | 22,317,982 | |
| <input type="checkbox"/> | พื้นที่อาคาร 1,320 ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 0 | 16,908 บาท / ตร.ม. |
| (ตัวอักษร) | | ยี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานคณะกรรมการ

(นายอิทธิพล อุดตมะปัญญา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวิวัฒน์พล จิตติลาภะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น

(ลงชื่อ)กรรมการ


(นายสมภาษณ์ ดำรงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวิสต์นี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น
- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวิสต์นี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลาง จะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | แบบเลขที่ : | 7919+ช.162/มิ.ย./61 | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | เอกสารเลขที่ | =ใบสรุปราคา!G7 | |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงินฐานราคษนิต | | หมายเหตุ |
| | | ไม่ดอกเสาะเข้ม | ดอกเสาะเข้ม คอร. | |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | |
| | 3.1 งานภูมิทัศน์ | | 0 | |
| | 3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ | | 0 | |
| | | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | | 0 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 1 | | 17,572,771 | |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | | | |
| | (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | | |
| | 1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | | 0 | |
| | 2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์ | | 0 | |
| | | | | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | | 0 | |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) | | | |
| | (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | |
| | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | | 287,000 | |
| | | | | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 3 | | 287,000 | |



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ช.162/มิ.ย./61 | |
|-----------------|--|---|--------|----------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | | | | | |
| | 1. กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเข็มเจาะระบบแห้ง) | | | | | | | |
| 1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST | จุด | 2 | 16,500 | 33,000 | - | - | 33,000 |
| 2 | เสาเข็มเจาะ Dry Process Dia. 0.50 x 12.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น | ต้น | 108 | 16,060 | 1,734,480 | - | - | 1,734,480 |
| 3 | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย | ต้น | 108 | - | - | 500 | 54,000 | 54,000 |
| 4 | ขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ | ลบ.ม. | 254 | - | - | 60 | 15,240 | 15,240 |
| 5 | ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST | ต้น | 1 | 66,860 | 66,860 | - | - | 66,860 |
| 5 | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) | ต้น | 108 | - | - | 300 | 32,400 | 32,400 |
| 7 | งานขุดดิน-ถมดิน | ลบ.ม. | 92 | - | - | 99 | 9,108 | 9,108 |
| 8 | ทรายหยาบอัดแน่น | ลบ.ม. | 7 | 636 | 4,449 | 91 | 637 | 5,086 |
| 9 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 6 | 1,655 | 9,930 | 398 | 2,388 | 12,318 |
| 10 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก) | ลบ.ม. | 479 | 1,963 | 940,095 | 485 | 232,315 | 1,172,410 |
| 11 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด) | ตร.ม. | 2,449 | 280 | 685,767 | - | - | 685,767 |
| | - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้) | ลบ.ฟ. | 735 | 260 | 191,035 | - | - | 191,035 |
| | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%) | ตร.ม. | 3,499 | - | - | 133 | 465,342 | 465,342 |
| 12 | ตะปู | กก. | 875 | 36 | 31,489 | - | - | 31,489 |
| 13 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. | กก. | 1,596 | 30.517 | 48,705 | 4.100 | 6,544 | 55,248 |
| | - RB 9 มม. | กก. | 7,570 | 29.322 | 221,970 | 4.100 | 31,037 | 253,007 |
| | เหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 | | | | | | | |
| | - DB 12 มม. | กก. | 23,309 | 30.728 | 716,240 | 3.300 | 76,920 | 793,160 |
| | - DB 16 มม. | กก. | 5,540 | 30.574 | 169,381 | 3.300 | 18,282 | 187,663 |
| | - DB 20 มม. | กก. | 31,258 | 30.583 | 955,957 | 2.900 | 90,648 | 1,046,605 |
| | - DB 25 มม. | กก. | 6,347 | 30.617 | 194,325 | 2.900 | 18,406 | 212,731 |
| 14 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 2,269 | 42.64 | 96,733 | - | - | 96,733 |
| 15 | น้ำยากันซึม | ลิตร | 203 | 30 | 6,090 | - | - | 6,090 |
| 16 | ป้องกัน และกำจัดปลวกโดยวิธีอัดน้ำยาลงพื้น | ตร.ม. | 1,013 | 40 | 40,520 | 10 | 10,130 | 50,650 |
| | รวม 2) | | | | 6,114,026 | | 1,063,397 | 7,177,423 |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ช.162/นิ.ย./61 | |
|-----------------|--|---|-------|----------|--------------|-----------|---------------------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 1.1.2 งานโครงหลังคา | | | | | | | |
| 1 | เหล็กรูปพรรณ | | | | | | | |
| | - C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. | ท่อน | 113 | 551 | 62,308 | - | - | 62,308 |
| | - C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | ท่อน | 118 | 794 | 93,738 | - | - | 93,738 |
| 2 | แผ่นเหล็ก หน้า 10 มม. | | | | | | | |
| | - ขนาด 300 x 300 มม. | แผ่น | 52 | 240 | 12,480 | - | - | 12,480 |
| 3 | L Bolt M10 | ชุด | 156 | 35 | 5,460 | - | - | 5,460 |
| 4 | สีทนไฟโครงหลังคาเหล็ก | ตร.ม. | 675 | 235 | 158,625 | 40 | 27,000 | 185,625 |
| 5 | ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา | กก. | 6,656 | - | - | 10.00 | 66,560 | 66,560 |
| | รวม (1.1.2) | | | | 332,611 | | 93,560 | 426,171 |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | |
| | 1.2.1 งานหลังคา | | | | | | | |
| 1 | หลังคามุงแผ่น METAL SHEET พร้อมฉนวนกันความร้อน ได้ลอนหนา 50 มม. | แผ่น | 656 | 640 | 419,840 | 70 | 45,920 | 465,760 |
| 2 | FLASHING | ม. | 38 | 205 | 7,688 | 50 | 1,875 | 9,563 |
| | รวม (1.2.1) | | | | 427,528 | | 47,795 | 475,323 |
| | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | |
| 1 | ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 751 | 80 | 60,080 | 94 | 70,594 | 130,674 |
| 2 | ยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ | | | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. # | ตร.ม. | 573 | 285 | 163,305 | 75 | 42,975 | 206,280 |
| 3 | ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขอบตรง หน้า 6 มม. | | | | | | | |
| | โครงคร่าวอลูมิเนียม ทึบาร @ 0.60 x 0.60 ม. # | ตร.ม. | 146 | 265 | 38,690 | 52 | 7,592 | 46,282 |
| 4 | บัวทับแนวฝ้าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 1 1/2" | ม. | 674 | 20 | 13,480 | 41 | 27,634 | 41,114 |
| | รวม (1.2.2) | | | | 275,555 | | 148,795 | 424,350 |
| | 1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง | | | | | | | |
| 1 | ก่ออิฐมวลคูณครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 1,192 | 294 | 350,448 | 89 | 106,088 | 456,536 |
| 2 | ก่ออิฐมวลคูณครึ่งแผ่น 2 ชั้น (เต็มหน้าเสา) | ตร.ม. | 60 | 588 | 35,280 | 178 | 10,680 | 45,960 |
| 3 | ผิวฉาบปูนเรียบ | | | | | | | |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ช.162/มิ.ย./61 | |
|-----------------|---|---|-----------|------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | - ภายใน | ตร.ม. | 1,594 | 60 | 95,640 | 82 | 130,708 | 226,348 |
| | - ภายนอก | ตร.ม. | 111 | 60 | 6,660 | 82 | 9,102 | 15,762 |
| 4 | ผิวฉาบปูนโครงสร้าง | | | | | | | |
| | - ภายใน | ตร.ม. | 478 | 70 | 33,460 | 100 | 47,800 | 81,260 |
| | - ภายนอก | ตร.ม. | 515 | 70 | 36,050 | 100 | 51,500 | 87,550 |
| 5 | ผิวฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง | ตร.ม. | 313 | 60 | 18,780 | 70 | 21,910 | 40,690 |
| 6 | ผิวบุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 12"x12" | ตร.ม. | 313 | 260 | 81,380 | 166 | 51,958 | 133,338 |
| 7 | ผิวปูนสลัดปาดเกรียง | ตร.ม. | 134 | 85 | 11,390 | 100 | 13,400 | 24,790 |
| 8 | ผิวฉาบปูนเขาระ่องแนวตั้ง กว้าง 0.02 ม. ลึก 0.01 ม. @ 0.05 ม. | ตร.ม. | 84 | 70 | 5,880 | 150 | 12,600 | 18,480 |
| 9 | ผิวฉาบปูนเขาระ่องแนวตั้ง กว้าง 0.02 ม. ลึก 0.01 ม. ตามแบบ (เขาระ่องห่าง) | ตร.ม. | 279 | 70 | 19,530 | 113 | 31,527 | 51,057 |
| 10 | ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม | ตร.ม. | 117 | 80 | 9,360 | 87 | 10,179 | 19,539 |
| 11 | ผิวหินขัดมัน | ตร.ม. | 50 | 365 | 18,250 | 198 | 9,900 | 28,150 |
| 12 | ผิวบุกระเบื้องขนาด 8"x10" ผิวมัน | ตร.ม. | 10 | 260 | 2,600 | 166 | 1,660 | 4,260 |
| 13 | เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. - ขนาด 0.10 x 0.10 ม. - ขนาด 0.10 x 0.25 ม. | ม. ม. | 954 28 | 55 80 | 52,470 2,240 | 35 45 | 33,390 1,260 | 85,860 3,500 |
| | รวม (1.2.3) | | | | 779,418 | | 543,662 | 1,323,080 |
| | 1.2.4 งานผิวพื้น | | | | | | | |
| 1 | ผิวหินขัดฝังเส้นลวดมียูนิ | ตร.ม. | 1,104 | 365 | 402,960 | 198 | 218,592 | 621,552 |
| 2 | ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" | ตร.ม. | 253 | 300 | 75,900 | 158 | 39,974 | 115,874 |
| 4 | ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม | ตร.ม. | 190 | 100 | 19,000 | 87 | 16,530 | 35,530 |
| 5 | ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว | ตร.ม. | 253 | 80 | 20,240 | 61 | 15,433 | 35,673 |
| 6 | บัวเชิงผนังหินขัดสีดำ สูง 0.10 ม. | ม. | 646 | 90 | 58,140 | 75 | 48,450 | 106,590 |
| | รวม (1.2.3) | | | | 576,240 | | 338,979 | 915,219 |
| | 1.2.5 งานบันได และทางลาด | | | | | | | |
| 1 | บันได ST (ขั้นชั้นบน) - ขั้นบันไดผิวหินขัดกับที่ - ขานพักบันไดผิวหินขัดกับที่ | ม. ตร.ม. | 28 7 | 285 285 | 7,980 1,995 | 179 198 | 5,012 1,386 | 12,992 3,381 |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ข.162/ม.ย./61 | |
|-----------------|--|---|-------|----------|--------------|-----------|--------------------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | - บัวเชิงผนังหินขัด | ม. | 16 | 110 | 1,760 | 75 | 1,200 | 2,960 |
| | - จมูกบันไดทองเหลือง ขนาด 2" | ม. | 32 | 600 | 19,200 | 38 | 1,216 | 20,416 |
| | - ราวบันไดเหล็ก 1-Dia. 3" + 2-Dia. 2" เสา Dia. 2" สูง 0.90 ม. | ม. | 9 | 2,500 | 22,500 | - | - | 22,500 |
| | - ฉาบปูนเรียบห้องบันได | ตร.ม. | 15 | 80 | 1,200 | 94 | 1,410 | 2,610 |
| 2 | บันไดลิง | | | | - | | - | |
| | - บันไดลิงท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 0.60 x 4.50 ม. | ชุด | 1 | 6,500 | 6,500 | - | - | 6,500 |
| | รวม (1.2.5) | | | | 61,135 | | 10,224 | 71,359 |
| | 1.2.6 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด - เหล็กดัด | | | | | | | |
| 1 | วงกบอลูมิเนียมขอบขาว | ม. | 869 | 400 | 347,600 | 45 | 39,105 | 386,705 |
| 2 | กระจกใส | | | | - | | | |
| | - หนา 5 มม. | ตร.ฟ. | 280 | 15 | 4,200 | 10 | 2,800 | 7,000 |
| | - หนา 6 มม. | ตร.ฟ. | 645 | 18 | 11,610 | 11 | 7,095 | 18,705 |
| 3 | กระจกลายผ้า หนา 6 มม. | ตร.ฟ. | 279 | 24 | 6,696 | 11 | 3,069 | 9,765 |
| 4 | เกล็ดกระจกลายผ้า หนา 5 มม. | | | | - | | | |
| | - ขนาด 4" x 0.25 ม. | เกล็ด | 168 | 10 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 |
| | - ขนาด 4" x 0.60 ม. | เกล็ด | 192 | 23 | 4,416 | 0 | 0 | 4,416 |
| | - ขนาด 4" x 0.70 ม. | เกล็ด | 1,808 | 27 | 48,816 | 0 | 0 | 48,816 |
| | - ขนาด 4" x 0.80 ม. | เกล็ด | 32 | 31 | 992 | 0 | 0 | 992 |
| 5 | มุ้งลวดอลูมิเนียม | | | | - | | | |
| | - หน้าต่างบานเปิด | ตร.ม. | 22 | 350 | 7,700 | 0 | 0 | 7,700 |
| | - ประตูบานเปิด | ตร.ม. | 146 | 400 | 58,400 | 0 | 0 | 58,400 |
| 6 | เหล็กดัด | ตร.ม. | 11 | 400 | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 |
| 7 | เหล็กกันชน ขนาด 40 x 40 x 15 x 3.2 มม. (ที่วงกบ น1, น2) | ม. | 334 | 125 | 41,750 | 40 | 13,360 | 55,110 |
| | รวม (1.2.6) | | | | 538,260 | | 65,429 | 603,689 |
| | 1.2.7 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | |
| 1 | ป1 บานสวิงคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว | ชุด | 4 | 16,780 | 67,120 | 1,680 | 6,720 | 73,840 |
| 2 | ป2 บานประตูไม้อัดยางผิวบุลามิเนต หนา 0.8 มม. | | | | - | | | |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ช.162/ม.ย./61 | |
|-----------------|--|---|-------|----------|--------------|-----------|--------------------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | ขนาด (0.90 + 0.30) x 2.00 ม. | ชุด | 16 | 7,965 | 127,440 | 340 | 5,440 | 132,880 |
| 3 | ป3 บานประตูไม้อัดยางผิวบุลามิเนต หนา 0.8 มม. | | | | - | | | |
| | ขนาด 0.90 x 2.00 ม. | ชุด | 2 | 5,000 | 10,000 | 290 | 580 | 10,580 |
| 4 | ป4 + น2 บานประตูไฟเบอร์กลาส | | | | - | | | |
| | ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์เกล็ดปรับมุม | | | | - | | | |
| | ขนาด 4" แบบมือหมุน จำนวน 14 เกล็ด 1 ช่อง | | | | - | | | |
| | คอนบนจำนวน 8 เกล็ด 2 ช่อง | ชุด | 12 | 5,725 | 68,700 | 300 | 3,600 | 72,300 |
| 5 | ป5 บานเปิดเดี่ยวไฟเบอร์กลาส วงกบอลูมิเนียมอนโคซ์ | ชุด | 14 | 4,965 | 69,510 | 565 | 7,910 | 77,420 |
| 6 | ป6 บานเปิดเดี่ยวไฟเบอร์กลาส วงกบอลูมิเนียมอนโคซ์ | ชุด | 10 | 5,145 | 51,450 | 565 | 5,650 | 57,100 |
| 7 | ป7 บานเปิดเดี่ยวไฟเบอร์กลาส วงกบอลูมิเนียมอนโคซ์ | ชุด | 2 | 4,465 | 8,930 | 390 | 780 | 9,710 |
| 8 | ป8 บานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 x 2.00 ม. | ชุด | 6 | 5,030 | 30,180 | 290 | 1,740 | 31,920 |
| 9 | ป9 บานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 x 1.80 ม. | ชุด | 2 | 3,640 | 7,280 | 130 | 260 | 7,540 |
| 10 | ป10 บานเปิดเดี่ยว PVC. วงกบอลูมิเนียมอนโคซ์ | ชุด | 4 | 3,310 | 13,240 | 395 | 1,580 | 14,820 |
| 11 | ป บานเปิดช่องท่อ | | | | | | | |
| | - บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.50 x 1.50 ม. | ชุด | 17 | 1,550 | 26,350 | 115 | 1,955 | 28,305 |
| | - บานเปิดคูไม้อัดยาง ขนาด 2-(0.70 x 1.50 ม.) | ชุด | 1 | 1,980 | 1,980 | 320 | 320 | 2,300 |
| 12 | ป' ประตูเข้าใต้อาคารรอบบานเหล็กตัน 1"x1" | | | | | | | |
| | ภายในลวดตาข่าย ขนาด 0.80 x 0.40 ม. | ชุด | 7 | 600 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 |
| 13 | น1 อุปกรณ์เกล็ดปรับมุม ขนาด 4" แบบมือหมุน | | | | | | | |
| | จำนวน 20 เกล็ด | ชุด | 80 | 530 | 42,400 | 100 | 8,000 | 50,400 |
| 14 | น3 อุปกรณ์เกล็ดปรับมุม ขนาด 4" แบบมือหมุน | | | | | | | |
| | จำนวน 13 เกล็ด | ชุด | 16 | 390 | 6,240 | 70 | 1,120 | 7,360 |
| 15 | น5 บานกระทุ้งเดี่ยว วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม | | | | | | | |
| | อนโคซ์ ขนาดประมาณ 0.90 x 0.80 ม. | ชุด | 30 | 2,600 | 78,000 | 260 | 7,800 | 85,800 |
| 16 | น6 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม | | | | | | | |
| | ขนาดประมาณ 1.50 x 1.90 ม. | ชุด | 2 | 4,000 | 8,000 | 400 | 800 | 8,800 |
| 17 | WA บานกระทุ้งวงกบ กรอบบานอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง | | | | | | | |
| | ลูกฟักกระฉีก หนา 5 มม. ขนาดรวม 3.00 x 2.05 ม. | ชุด | 1 | 15,530 | 15,530 | 2,240 | 2,240 | 17,770 |
| | รวม (1.2.7) | | | | 636,550 | | 56,495 | 693,045 |
| | 1.2.8 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | |
| 1 | อ่างล้างหน้า ขนาด 16"x20" + ที่นั่งวางของเคลือบขาว + | | | | | | | |
| | กระจกเงาปรับมุมกรอบอลูมิเนียมอย่างดี | ชุด | 16 | 3,600 | 57,600 | 471 | 7,536 | 65,136 |
| 2 | อ่างล้างหน้า ขนาด 14"x20" + ที่นั่งวางของเคลือบขาว + | | | | | | | |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ข.162/มิ.ย./61 | |
|-----------------|---|---|-------|----------|--------------|-----------|---------------------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | กระฉากเงาปรับมุมกรอบอลูมิเนียมอย่างดี | ชุด | 6 | 3,470 | 20,820 | 471 | 2,826 | 23,646 |
| 3 | โถปัสสาวะชายแขวนผนัง | ชุด | 6 | 4,940 | 29,640 | 298 | 1,788 | 31,428 |
| 4 | แผงกันที่ปัสสาวะชาย | ชุด | 4 | 1,060 | 4,240 | 170 | 680 | 4,920 |
| 5 | โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ | ชุด | 22 | 4,790 | 105,380 | 298 | 6,556 | 111,936 |
| 6 | โถส้วมนั่งราบ ชนิดฟลัชแทงค์ | ชุด | 2 | 7,170 | 14,340 | 298 | 596 | 14,936 |
| 7 | ที่ใส่กระดาษชำระเคลื่อนขา | ชุด | 22 | 370 | 8,140 | 103 | 2,266 | 10,406 |
| 8 | ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน | ชุด | 24 | 440 | 10,560 | 35 | 840 | 11,400 |
| 9 | ก๊อกน้ำเตี้ย | ชุด | 30 | 350 | 10,500 | 25 | 750 | 11,250 |
| 10 | ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน | ชุด | 24 | 1,310 | 31,440 | 70 | 1,680 | 33,120 |
| 11 | ที่ใส่สบู่เคลื่อนขา | ชุด | 24 | 300 | 7,200 | 103 | 2,472 | 9,672 |
| 12 | ขอแขวนผ้าโลหะชุบโครเมียม | ชุด | 26 | 100 | 2,600 | 40 | 1,040 | 3,640 |
| 13 | ราวพาดผ้าอะคริลิกใส | ชุด | 6 | 580 | 3,480 | 103 | 618 | 4,098 |
| 14 | ราวมือจับสแตนเลสของผู้ป่วยในแนวระนาบ | ชุด | 24 | 3,530 | 84,720 | 105 | 2,520 | 87,240 |
| 15 | ราวมือจับสแตนเลสของผู้ป่วยในแนวตั้ง | ชุด | 12 | 2,120 | 25,440 | 70 | 840 | 26,280 |
| 16 | อ่างล้างมือแพทย์ ขนาด 16"x20"x8" ก๊อกน้ำก้านยาว | | | | | | | |
| | เปิด-ปิด ด้วยข้อศอกหมุนได้รอบ | ชุด | 10 | 7,700 | 77,000 | 298 | 2,980 | 79,980 |
| | รวม (1.2.8) | | | | 493,100 | | 35,988 | 529,088 |
| | 1.2.9 งานทาสี | | | | | | | |
| 1 | สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะ ชนิดภายใน | ตร.ม. | 3,369 | 42 | 141,498 | 28 | 94,332 | 235,830 |
| 2 | สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะ ชนิดภายนอก | ตร.ม. | 1,483 | 42 | 62,286 | 31 | 45,973 | 108,259 |
| 3 | สีน้ำมันทาประตูไม้ | ตร.ม. | 30 | 47 | 1,410 | 35 | 1,050 | 2,460 |
| | รวม (1.2.9) | | | | 205,194 | | 141,355 | 346,549 |
| | 1.2.10 งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| 1 | ท่อระบายอากาศบริเวณบันได ท่อเหล็กอบสังกะสี | | | | | | | |
| | Class B Dia. 2" พร้อมข้องอ 90 องศา กรุลวดทรงโก่ | จุด | 4 | 180 | 720 | 0 | - | 720 |
| 2 | ท่อระบายอากาศบริเวณหลังคา ท่อเหล็กอบสังกะสี | | | | | | | |
| | Class B Dia. 1 1/2" พร้อมข้องอ 90 องศา | | | | | | | |
| | กรูมั้งลวด @ 0.30 ม. | จุด | 262 | 100 | 26,200 | | - | 26,200 |
| 3 | เกล็ดกันแดดอลูมิเนียมรูปตัว C | ตร.ม. | 97 | 1,200 | 116,400 | 0 | - | 116,400 |
| 4 | ท่อระบายน้ำลอดผ่านคาน เหล็ก LG 2"x4" ยาว 040 ม. | จุด | 13 | 70 | 910 | | - | 910 |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ช.162/มิ.ย./61 | | |
|-----------------|--|---|-------|----------|--------------|-----------|---------------------|---------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 5 | ท่อน้ำสั้น ท่อเหล็กอบสังกะสี Class B Dia. 2" | | | | | | | | |
| | ยาว 0.40 ม. | จุด | 15 | 100 | 1,500 | 0 | - | 1,500 | |
| 6 | ราวตากผ้า ลวดสลิงสแตนเลส 4-Dia. 3 มม. พร้อม | | | | | | | | |
| | TURN BUCKLE ยาว 2.00 ม. | ชุด | 4 | 1,000 | 4,000 | 0 | - | 4,000 | |
| 7 | ราวมือจับท่อสแตนเลส 1-Dia. 2" | ม. | 56 | 800 | 44,800 | 0 | - | 44,800 | |
| 8 | ราวกันตกท่อสแตนเลส 2-Dia. 2" | ม. | 97 | 1,750 | 169,750 | 0 | - | 169,750 | |
| 9 | ขอบ ค.ส.ล. กันน้ำสูง 5 ซม. บริเวณประตู ป6 | ม. | 9 | 100 | 900 | 0 | - | 900 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม (1.2.10) | | | | 365,180 | | - | 365,180 | |
| | | | | | | | | | |
| | 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | | | | | | | | |
| 1 | ระบบท่อประปา | | | | | | | | |
| 1.1 | ท่อประปา ท่อ PVC. -13.5 | | | | | | | | |
| | - Dia. 1/2" | ม. | 309 | 12 | 3,708 | 30 | 9,270 | 12,978 | |
| | - Dia. 3/4" | ม. | 197 | 14 | 2,758 | 30 | 5,910 | 8,668 | |
| | - Dia. 1" | ม. | 105 | 22 | 2,310 | 30 | 3,150 | 5,460 | |
| | - Dia. 1 1/4" | ม. | 12 | 29 | 348 | 30 | 360 | 708 | |
| | - Dia. 1 1/2" | ม. | 72 | 37 | 2,664 | 30 | 2,160 | 4,824 | |
| | - Dia. 2" | ม. | 17 | 57 | 969 | 40 | 680 | 1,649 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ | เหมา | 1 | 11,481 | 11,481 | 3,444 | 3,444 | 14,926 | |
| 1.2 | มาตรวัดน้ำ | | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | ชุด | 1 | 9,985 | 9,985 | 400 | 400 | 10,385 | |
| 1.3 | GATE VALVE | | | | | | | | |
| | - Dia. 3/4" | ชุด | 16 | 264 | 4,224 | 150 | 2,400 | 6,624 | |
| | - Dia. 1" | ชุด | 6 | 384 | 2,304 | 200 | 1,200 | 3,504 | |
| | - Dia. 1 1/2" | ชุด | 3 | 656 | 1,968 | 300 | 900 | 2,868 | |
| | - Dia. 2" | ชุด | 1 | 1,048 | 1,048 | 400 | 400 | 1,448 | |
| 2 | ระบบท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| 2.1 | ท่อน้ำดื่ม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่ออากาศ ท่อ PVC. - 8.5 | | | | | | | | |
| | - Dia. 1 1/4" | ม. | 191 | 19 | 3,629 | 30 | 5,730 | 9,359 | |
| | - Dia. 1 1/2" | ม. | 68 | 25 | 1,700 | 30 | 2,040 | 3,740 | |
| | - Dia. 2" | ม. | 280 | 39 | 10,920 | 40 | 11,200 | 22,120 | |
| | - Dia. 2 1/2" | ม. | 33 | 62 | 2,046 | 50 | 1,650 | 3,696 | |
| | - Dia. 3" | ม. | 15 | 86 | 1,290 | 75 | 1,125 | 2,415 | |
| | - Dia. 4" | ม. | 120 | 139 | 16,680 | 100 | 12,000 | 28,680 | |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ข.162/มิ.ย./61 | |
|-----------------|--|---|-------|----------|--------------|-----------|---------------------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | - Dia. 6" | ม. | 10 | 295 | 2,950 | 200 | 2,000 | 4,950 |
| | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ | เหมา | 1 | 31,372 | 31,372 | 9,412 | 9,412 | 40,784 |
| 2.2 | FLOOR DRAIN | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | ชุด | 32 | 470 | 15,040 | 200 | 6,400 | 21,440 |
| 2.3 | CLEAN OUT | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | ชุด | 1 | 130 | 130 | 100 | 100 | 230 |
| | - Dia. 4" | ชุด | 6 | 240 | 1,440 | 200 | 1,200 | 2,640 |
| | - Dia. 6" | ชุด | 1 | 400 | 400 | 300 | 300 | 700 |
| 2.4 | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | ชุด | 3 | 511 | 1,533 | 200 | 600 | 2,133 |
| | - Dia. 4" | ชุด | 4 | 700 | 2,800 | 400 | 1,600 | 4,400 |
| 2.5 | VENT THROUGH ROOF | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | ชุด | 7 | 605 | 4,235 | 200 | 1,400 | 5,635 |
| 3 | ระบบระบายน้ำฝน | | | | | | | |
| 3.1 | ท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC. - 8.5 | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | ม. | 43 | 39 | 1,677 | 40 | 1,720 | 3,397 |
| | - Dia. 2 1/2" | ม. | 139 | 62 | 8,618 | 50 | 6,950 | 15,568 |
| | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ | เหมา | 1 | 8,236 | 8,236 | 2,471 | 2,471 | 10,707 |
| 3.2 | AREA DRAIN | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | ชุด | 12 | 560 | 6,720 | 200 | 2,400 | 9,120 |
| | - Dia. 2 1/2" | ชุด | 16 | 658 | 10,528 | 250 | 4,000 | 14,528 |
| 3.3 | ROOF DRAIN | | | | | | | |
| | - Dia. 2 1/2" | ชุด | 21 | 595 | 12,495 | 250 | 5,250 | 17,745 |
| 4 | ระบบระบายน้ำเสียรอบอาคาร | | | | | | | |
| 4.1 | ท่อระบายน้ำ ท่อ HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE-PIPE) ชั้น PN 6.3 | | | | | | | |
| | - Dia. 6" | ม. | 100 | 382 | 38,200 | 250 | 25,000 | 63,200 |
| 4.2 | รางระบายน้ำก่อดูฐ พร้อมฝา ค.ส.ล. | ม. | 126 | 540 | 68,040 | 215 | 27,090 | 95,130 |
| 4.3 | บ่อพัก ชนิด C (MHC) | ชุด | 8 | 2,100 | 16,800 | 840 | 6,720 | 23,520 |
| 4.4 | บ่อดักกลิ่น | ชุด | 2 | 3,900 | 7,800 | 1,300 | 2,600 | 10,400 |
| 4.5 | ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร/วัน ชนิดระบบเติมอากาศ | ชุด | 1 | 226,200 | 226,200 | 46,400 | 46,400 | 272,600 |
| | รวม (1.3) | | | | 545,246 | | 217,632 | 762,878 |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ข.162/ม.ย./61 | |
|-----------------|---|---|-------|----------|--------------|-----------|--------------------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | | | | | | | |
| | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | |
| 1 | ดวงโคม | | | | | | | |
| | - LED (T8) 2x18 W. โคมขาเหล็กเปลือย | ชุด | 30 | 1,240 | 37,200 | 135 | 4,050 | 41,250 |
| | - LED (T8) 2x18W.โคมชนิดครอบพลาสติก ติดฝ้าเพดาน | ชุด | 8 | 2,095 | 16,760 | 135 | 1,080 | 17,840 |
| | - LED (T8) 1x18 W. โคมครอบอะคริลิก ติดผนัง | ชุด | 10 | 975 | 9,750 | 115 | 1,150 | 10,900 |
| | - LED (T8) 1x9W. โคมครอบอะคริลิก ติดผนัง | ชุด | 24 | 705 | 16,920 | 115 | 2,760 | 19,680 |
| | - LED (T8) 1x9 W. โคมขาเหล็กเปลือย | ชุด | 59 | 540 | 31,860 | 115 | 6,785 | 38,645 |
| | - LED (BULB) 1x7 W. ครอบแก้ว Dia. 6" ติดผนัง | ชุด | 12 | 520 | 6,240 | 165 | 1,980 | 8,220 |
| 2 | สวิตซ์ไฟฟ้า | | | | | | | |
| | - 1S | ชุด | 84 | 70 | 5,880 | 80 | 6,720 | 12,600 |
| | - 2S | ชุด | 15 | 100 | 1,500 | 90 | 1,350 | 2,850 |
| | - 3S | ชุด | 8 | 130 | 1,040 | 100 | 800 | 1,840 |
| 3 | สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง | | | | | | | |
| | - S2 | ชุด | 2 | 95 | 190 | 85 | 170 | 360 |
| 4 | เต้ารับไฟฟ้า | | | | | | | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ | ชุด | 76 | 180 | 13,680 | 90 | 6,840 | 20,520 |
| 5 | เดินสายร้อยท่อ | จุด | 247 | 600 | 148,200 | 150 | 37,050 | 185,250 |
| 7 | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2 P | ชุด | 12 | 400 | 4,800 | 110 | 1,320 | 6,120 |
| 8 | LOAD CENTER | | | | | | | |
| | - PB - A | ชุด | 1 | 12,870 | 12,870 | 500 | 500 | 13,370 |
| | - PB - B | ชุด | 1 | 12,870 | 12,870 | 500 | 500 | 13,370 |
| 10 | MAIN DISTRIBUTION BOARD | | | | | | | |
| | - MAIN DISTRIBUTION BOARD | ชุด | 1 | 33,400 | 33,400 | 5,000 | 5,000 | 38,400 |
| | - MCCB LIFT | ชุด | 1 | 3,800 | 3,800 | 150 | 150 | 3,950 |
| 11 | MCCB WITH ENCLOSSEURE | | | | | | | |
| | - LIFE | ชุด | 1 | 5,500 | 5,500 | 300 | 300 | 5,800 |
| 12 | เดินสายร้อยท่อ MINIATURE CB 2 P | จุด | 18 | 800 | 14,400 | 200 | 3,600 | 18,000 |
| 13 | ท่อ และสายไฟ | | | | | | | |
| | - IMC Dia. 2 1/2" | ม. | 9 | 371 | 3,339 | 55 | 495 | 3,834 |
| | - IMC Dia. 1 1/4" | ม. | 60 | 125 | 7,500 | 38 | 2,280 | 9,780 |
| | - EMT Dia. 1 1/2" | ม. | 6 | 106 | 636 | 38 | 228 | 864 |
| | - IEC01 ขนาด 70 ตร.มม. | ม. | 90 | 234 | 21,060 | 45 | 4,050 | 25,110 |
| | - IEC01 ขนาด 50 ตร.มม. | ม. | 30 | 164 | 4,920 | 40 | 1,200 | 6,120 |
| | - IEC01 ขนาด 25 ตร.มม. | ม. | 21 | 86 | 1,806 | 25 | 525 | 2,331 |
| | - IEC01 ขนาด 16 ตร.มม. | ม. | 7 | 55 | 385 | 20 | 140 | 525 |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ข.162/ม.ย./61 | | |
|-----------------|---|---|-------|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | - IEC01 ขนาด 10 ตร.มม. | ม. | 6 | 35 | 207 | 16 | 96 | 303 | |
| | - FRC ขนาด 16 ตร.มม. | ม. | 240 | 106 | 25,440 | 30 | 7,200 | 32,640 | |
| | - FRC ขนาด 10 ตร.มม. | ม. | 60 | 74 | 4,440 | 25 | 1,500 | 5,940 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | เหมา | 1 | 8,000 | 8,000 | 0 | - | 8,000 | |
| 14 | หม้อน้ำร้อนชนิดต้มเดือด ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 KW. ความจุ 5 ลิตร 1Ph พร้อม MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2P | ชุด | 6 | 16,300 | 97,800 | 500 | 3,000 | 100,800 | |
| 15 | พัดลมโคงจร Dia. 16" ติดเพดาน พร้อมสวิทช์ | ชุด | 28 | 1,950 | 54,600 | 400 | 11,200 | 65,800 | |
| | รวม (1.4.2) | | | | 606,993 | | 114,019 | 721,012 | |
| | 1.4.2 งานระบบเรียกพยาบาล | | | | | | | | |
| 1 | NURSE CALL STATION 6 ZONE | ชุด | 2 | 69,000 | 138,000 | 3,000 | 6,000 | 144,000 | |
| 2 | REASSURANCE AND RESET UNIT WITH EXTENTION PUSH | ชุด | 12 | 3,250 | 39,000 | 200 | 2,400 | 41,400 | |
| 3 | CORRIDOR LIGHT 24 V | ชุด | 12 | 1,100 | 13,200 | 100 | 1,200 | 14,400 | |
| 4 | เดินสายร้อยท่อ | จุด | 24 | 600 | 14,400 | 150 | 3,600 | 18,000 | |
| | รวม (1.4.2) | | | | 204,600 | | 13,200 | 217,800 | |
| | 2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 1 | พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ปริมาณลม ไม่น้อยกว่า 2,800 cdm. | ชุด | 1 | 4,640 | 4,640 | 1,000 | 1,000 | 5,640 | |
| 2 | อุปกรณ์ควบคุมการเปิดพัดลมด้วยอุณหภูมิ (Thermost) | ชุด | 1 | 700 | 700 | 115 | 115 | 815 | |
| 3 | เดินสายไฟสำหรับพัดลม | จุด | 1 | 600 | 600 | 150 | 150 | 750 | |
| | รวม (1.5) | | | | 5,940 | | 1,265 | 7,205 | |
| | 2.2 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน | | | | | | | | |
| 1 | ลิฟท์เดี่ยวคนไข้และโดยสาร น้ำหนักบรรทุก 1,000 กก แบบไม่มีห้องเครื่อง ระบบขับเคลื่อน GEARLESS TRACTION ระบบควบคุมการทำงาน SIMPLEX CONTROL ความเร็ว 60 ม./นาที รับ-ส่ง 2 ชั้น 2 ประตู พร้อมอุปกรณ์ใช้งานฟังก์ชันคนพิการ | ชุด | 1 | 2,055,000 | 2,055,000 | 0 | - | 2,055,000 | |
| | รวม (2.2) | | | | 2,055,000 | | - | 2,055,000 | |

| โครงการก่อสร้าง | | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น | | | แบบเลขที่ | | 7919+ข.162/ม.ย./61 | |
|-----------------|---|---|-------|----------|--------------|-----------|--------------------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | | เอกสารเลขที่ | | R06-7919-10868-66 | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 2. กลุ่มงานที่ 2 | | | | | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ไม่รวมอ่างล้างมือแพทย์) | | | | | | | |
| 1 | F 1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60 x 3.00 x 0.90 ม. | ชุด | 4 | 36,000 | 144,000 | - | - | 144,000 |
| 2 | F 2 ตู้เตียง ขนาด 0.60 x 6.00 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.30 x 2.50 x 0.60 ม. | ชุด | 2 | 64,400 | 128,800 | - | - | 128,800 |
| 3 | F 3 ตู้เตียง ขนาด 0.60 x 3.80 x 0.80 ม. | ชุด | 2 | 34,200 | 68,400 | - | - | 68,400 |
| 4 | F 4 ตู้สูง ขนาด 0.60 x 2.00 x 2.00 ม. | ชุด | 2 | 28,000 | 56,000 | - | - | 56,000 |
| 5 | F 5 ตู้เตียง ขนาด 0.60 x 3.40 x 0.80 ม. | ชุด | 2 | 30,600 | 61,200 | - | - | 61,200 |
| | รวม (2.1) | | | | 458,400 | | - | 458,400 |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี | | | | | | | |
| 1 | ค่าเช่ารถโมบายเครน,รถปัมคอนกรีต | วัน | 24 | 10,000 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |
| 2 | รั้วชั่วคราวกั้นบริเวณก่อสร้าง | ม. | 188 | 250 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 |
| | รวม | | | | 287,000 | | | 287,000 |